

PROPOČET NÁKLADŮ

	položka	výměra	cena celkem	celkem za kapitolu
bourací práce		délka 7,5 m		
	spodní schodiště, schody dlouhý masiv, lemované zídkami ukončenými řádky žulové kostky	šířka 3,4 m	20 000 Kč	
		délka 3,5 m		
	část zdi ze ztraceného bednění s omítkami, včetně základové konstrukce, včetně zaprání nové hrany	šířka 0,5 m	10 000 Kč	
	úprava hrany komunikace/úprava výšky a položení obrubníku-nástup do parku	výška 3,75 m	20 000 Kč	
		42 m		
	horní schodiště - vstup z ulice Provazníkova, včetně zábradlí	délka 6,5 m	15 000 Kč	
		šířka 2 m		
	odstranění povrchu na příjezdové komunikaci u vstupu do parku z ulice Provazníkova - zámková dlažba	148 m ²	97 500 Kč	
	části obratiště v ulici Hálkova, včetně odstranění podloží obrubníků	16 m ²	15 200 Kč	
	odstranění stávajícího povrchu obratiště(Hálkova) - asphalt	79 m ²	55 300 Kč	
	odstranění stávajících cest ze zámkové dlažby včetně odstranění lemu z žulové kostky	1170 m2	819 000 Kč	
návrh konstrukcí	odstranění prvků dětského hřiště 7 ks , včetně plochy oblázků	soubor	30 000 Kč	
	odstranění stávajících laviček	16 ks	8 800 Kč	
				1 090 800 Kč
		výška 2,6 m		
	opěrná zeď nová - pohledový beton, základ hloubky cca 1,2m(beton s kovovým písmem na povrchu)	šířka 0,3 m		
		délka 6,2 m	32 000 Kč	
		výška 2,6 ~ 0,95 m		
	opěrná zeď u jezdeckých schodů - pohledový beton, základ hloubky cca 1 m , včetně kovového zábradlí	šířka 0,3 m		
		délka 19 m	95 000 Kč	
		výška 1,2 m		
	opěrná zeď - pohledový beton vstup ulice Provazníkova, včetně základu 0,8m	šířka 0,3 m		
		délka 6,2 m	20 000 Kč	
		výška 0,4 m		
	opěrná zeď - pohledový beton vstup ulice Provazníkova, včetně základu 0,8m	šířka 0,3 m	15 000 Kč	
	doplnění obvodového zdiva západní části, výška do 350 cm, š 50 cm,	délka 8,5 m	110 000 Kč	
	zřízení oplocení parku v nově připojeném úseku	délka 15 m	70 000 Kč	
	oprava stávajícího zdiva parku, odstranění omítek, sanace proti vlhkosti, nové omítky, zhlaví	délka 35 m	30 000 Kč	
	vodovodní přípojka pro vodní prvek / kašnu/ ul. Provazníkova + vod. šachta	40 bm	85 000 Kč	
	vodovodní přípojka pro vodní prvek / lineární kašnu k ul.Elgartova	45 m	65 000 Kč	
	vodovodní přípojka pro pítka/dětské hřiště + hydrant na závlahu, vod. Šachta	24 m	100 000 Kč	
	dostavba obratiště -podloží	60 m	17 000 Kč	
	dostavba obratiště - nový povrch v celé ploše -asfalt/zámková dlažba	51 m ²	20 000 Kč	
	nový povrch u vstupu do parku z ulice Provazníkova - žulové odseky, poježděná část + chodník	140 m ²	33 000 Kč	
	nová konstrukce terasy včetně betonového pasu. Konzola tvořena dřevěnými masivními hranoly/rošt/	148 m ²		
	uloženými na zhlaví zdiva a zákl. pasy. Povrch pochůzí - drážkovaná prkna, svlaky	61 m ²	190 000 Kč	
	zábradlí ocelové ocel pásovina + tyče - antikorozně upravené,žárově pozinkované	14 m	75 000 Kč	
		výška 0,2 m - zapuštěno v terénu		
	rastr pásy zapuštěné do terénu, monolitický pohledový bílý beton,včetně podkladové konstrukce délka celkem	šířka 0,4 m		
		délka celkem 102 m	98 000 Kč	
		výška 0,45 m - částečně zapuštěno v terénu		
	rastr pásy vystupující nad terén - lavice - bílý pohledový beton včetně základové konstrukce	šířka 0,4 m		
	nové cesty (odseky) včetně výkopů, podloží, lem pásovina 1cm,	délka celkem 30,0 m	55 000 Kč	
	jezdecké schody - stupně kamenné	975 m2	1 170 000 Kč	
	mlatová plocha, včetně výkopů, podloží a lemu-pásovina 1 cm	14 ks	42 000 Kč	
	mlatová červená cesta, včetně ocelových lemů	1000 m2	850 000 Kč	
	betonové pásy (1000x250x50 cm) v mlatové ploše	220 m2	220 000 Kč	
	polyuretanový bezpečnostné povrch dětského hřiště	320 cm		
	úprava veřejného osvětlení, kabeláže atd., (zrušení stávajícího VO - kabeláž 451 m, stožáry 16 ks, nové VO - kabeláž 645 m, stožáry 31 ks)	200 m2	600 000 Kč	
		soubor	900 000 Kč	

	terénní modelace (včetně odtěžení stávající zeminy 500m3, s odvozem a uložením	3165 m2	420 000 Kč
	terénní schodiště (ocel nebo betonové stupně)	délka 13 m, šíře 1,5 m	250 000 Kč
sanace	sanace zdiva propustku -kamenné zdivo tl. cca 0,6 m oprava + doplnění, včetně vnitřní konstrukce propustku	53,8 m ²	200 000 Kč
	přemístění památníku padlých a nové osazení, včetně desky, reliéfní msaz, osazeno na stupni rastru	soubor	65 000 Kč
mobiliář	lavice dřevěná bez opěrky/na vstupu z ulice provazníkovy	8 bm	45 000 Kč
	lavice s vysokým opěradlem, dřevěný masiv při ul. Elgartova	26 bm	180 000 Kč
	kašna lineární pohledový beton nebo kámen včetně podzemní šachty s technologií	výška 0,8 m šířka 0,4 m dl. 12m	300 000 Kč
	kašna atypická vodní pumpa včetně ocelového pororoštu, osazení,		250 000 Kč
	pítko	1 ks	25 000 Kč
	lavice s vysokým opěradlem, dřevěný masiv,součást dřevěné terasy pol.19	7,7bm	30 000 Kč
	volně rozmístěné lavičky	10 ks	100 000 Kč
	parková křesla	5 ks	40 000 Kč
	odpadkové koše	8 ks	56 000 Kč
	dřevěný chodník nad terénem na ocelových patkách, konstrukce dřevěný rošt + masivní prkna	šířka 1, délka 48 m	145 000 Kč
	zemní nápojně místo pro připojení -elektroinstalace		50 000 Kč
	přípojná místa internetu		20 000 Kč
	dětské herní prvky	5 ks	700 000 Kč
	liniová lavice atypická, dřevěný masiv s částečným opěradlem, délka 8 m/ dětské hřiště	1 ks	35 000 Kč
	liniová lavice atypická, dřevěný masiv s částečným opěradlem, délka 6,5 m/ dětské hřiště	2 ks	50 000 Kč
vegetační úpravy	úprava dřevin řezem s likvidací dřevní hmoty	85 ks	255 000 Kč
	asanace porostů s likvidací dřevní hmoty	995 m2	298 500 Kč
	asanace soliterních dřevin s likvidací dřevní hmoty	24 ks	48 000 Kč
	dodání ornice včetně nákupu a dovozu /plochy terénních úprav, 15 cm/	475 m3	261 250 Kč
	plošná úprava terénu	13371 m2	401 130 Kč
	výsadba stromů	45 ks	225 000 Kč
	výsadba kvetoucích keřů v liniích	58 m	69 600 Kč
	výsadba soliterních keřů	50 ks	20 000 Kč
	půdopokryvné rostliny	1384 m2	484 400 Kč
	založení záhonů /včetně mulčování/	480 m2	41 760 Kč
	trávník	7052 m2	352 600 Kč
	louka	7052 m2	242 400 Kč
	výsadba jarních cibulovin do trávníku	5000 ks	100 000 Kč
	Následná péče o keře a pokryvné rostliny po dobu 2 let	1460 m2	146 000 Kč
	následná péče ovysazené stromy po dobu 2 let	45 ks	135 000 Kč

5 562 000 Kč

265 000 Kč

2 026 000 Kč

3 080 640 Kč

CENA CELKEM

12 024 440 Kč

Do celkové ceny nejsou započítány tyto náklady:

ostatní práce	zřízení ocelového oplocení MŠ, výška 2 m, do betonových patek	130 m	390 000,-
modelace	nákup a doplnění zeminy, modelace - prostor sadu a vstup od Provazníkovy	2 400 m3	1 560 000 Kč

POZN. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH